备注：
1、门卫为框架结构，抗震设防类别丙类，抗震设防烈度7度，耐火等级为二级；戊类仓库为钢结构，抗震设防类别丙类，抗震设防烈度7度，耐火等级为二级；
2、根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第3.1.5条规定，建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑应设置室外消火栓系统，本项目新建建筑均不超过300㎡，故不设置室外消火栓。
3、无给水、排水，罐区设置喷水雾降温进入到液体，罐区外设置感烟探测器入库房及储化、生活综合楼内设办公楼统一报警设备到值班室集中监控，本项目外部电源引自库区外南侧一台变压器。
4、门卫、戊类仓库、1.5m高围墙不计算建筑面积。
5、活动醒为H3-H0活动图，非发酵物品，不燃烧物品，保障饮性，根据《建筑设计防火规范》(2018年版)第3.1.3条规定，定义为戊类。
6、根据当地自然资源局规划条件，项目绿化面积达不到绿地率最低指标的，经城市绿化行政主管部门批准，由建设单位在建设项目用地范围以外补建绿地。

构筑物及配套设施一览表

编号	名　称	备　注
①	浓硫酸储罐1	（占地面积：373.25平）
②	浓硫酸储罐2	（占地面积：373.25平）
③	浓硫酸储罐3	（占地面积：373.25平）
④	1.5x1.5m积液池1	地下钢筋砼结构
⑤	1.5x1.5m积液池2	地下钢筋砼结构
⑥	1.5x1.5m积液池3	地下钢筋砼结构

一期主要技术经济指标

规划用地面积		3569.56㎡	
一期计容面积		48.00㎡	
一期建筑面积		48.00㎡	
一期地上总建筑面积		48.00㎡	
其中	门卫	48.00㎡	
绿地率		0.66%	

主要技术经济指标

规划用地面积		3569.56㎡	
总计容面积		720.00㎡	
总建筑面积		720.00㎡	
地上总建筑面积		720.00㎡	
其中	门卫	48.00㎡	
	1#戊类仓库	180.00㎡	二期建设
	2#戊类仓库	195.00㎡	二期建设
	3#戊类仓库	39.00㎡	二期建设
	4#戊类仓库	39.00㎡	二期建设
	5#戊类仓库	39.00㎡	二期建设
	6#戊类仓库	180.00㎡	二期建设
建筑物、构筑物总占地面积		1839.75㎡	
其中	建筑物占地面积	720.00㎡	
	构筑物占地面积	1119.75㎡	
容积率		0.2017	
建筑密度		20.17%	
建筑系数		51.54%	
绿地率		0.66%	

图　例

图　例	名　称
	用地红线
	实体围墙，防护堤顶齐平
	非实体围墙
	新建建筑
	现有建筑
	浓硫酸储罐
	室外地坪标高
242.60 (±0.00)	绝对标高/相对标高

中华人民共和国一级注册建造师
姓名：张志红
注册号：1300767-005
有效期：至2025年05月

工程设计出图专用章
（有效期至2025年1月30日）
单位：河北中晋工程设计有限公司
行业：建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A113007677